



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação do Prolongamento Av. Leda A. Rech

Nº SICONV
874829

Nº OPERAÇÃO
1069179-71

PROPOSTANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAJARAS

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agupador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	1	2
Pavimentação do Prolongamento Av. Leda A. Rech					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS				
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-		2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	58.845,55	1	2
1.1.	(digite a descrição aqui)				2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	79.797,25		
1.1.1.	PLACA DA OBRA - 2,88 M²	M2	2,88		2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,88		
1.1.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	220,00		2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	220,00		
2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		-						
2.1.	(digite a descrição aqui)								
2.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	2.200,00		3.MO	MOVIMENTO DE TERRA	2.200,00		
2.1.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP, LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	7,80		3.MO	MOVIMENTO DE TERRA	7,80		
2.1.3.	REATERRRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	5,85		3.MO	MOVIMENTO DE TERRA	5,85		
2.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	28,46		3.MO	MOVIMENTO DE TERRA	14,23		14,23
2.1.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	137,85		3.MO	MOVIMENTO DE TERRA	68,90		68,95
3.	DRENAGEM		-						
3.1.	(digite a descrição aqui)								
3.1.1.	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00		4.DR	DRENAGEM	2,00		
4.	PAVIMENTAÇÃO		-						
4.1.	(digite a descrição aqui)								
4.1.1.	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO	M2	2.200,00		5.PAV	PAVIMENTAÇÃO	669,00		1.055,00
4.1.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	440,00		5.PAV	PAVIMENTAÇÃO	220,00		220,00
5.	PASSEIOS		-						
5.1.	(digite a descrição aqui)								
5.1.1.	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO	M	420,00		6.PAS	PASSEIOS			
5.1.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	945,00		6.PAS	PASSEIOS			

Jaqueline

CAIXA

PLA - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Pavimentação do Prolongamento Av. Leda A. Rech

Nº SICONV
874829

Nº OPERAÇÃO
1069179-71

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAMARAS

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Pavimentação do Prolongamento Av. Leda A. Rech				

Nº	AGRUPADOR DE EVENTOS	Agupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):		

1	2
58.845,55	79.797,25

IBIRAMARAS/RS
Local

terça-feira, 11 de maio de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: TEOMAR LUIZ STELLA
CREA/CAU: RS-032.630
ART/RRT:

PMv3.0.4

January 1888



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação do Prolongamento Av. Leda A. Rech

Nº SICONV
874829

Nº OPERAÇÃO
1069179-71

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade						
Pavimentação do Prolongamento Av. Leda A. Rech									

3	RUA	4	RUA	5					
31.287,48		76.709,85							

IBIRAIARAS/RS
Local

terça-feira, 11 de maio de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: LEOMAR LUIZ STELLA
CREA/CAU: RS-032.630
ART/RRT: