



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1069179-71	Nº SICONV 874829	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAJARAS	ABELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação do Prolongamento Av. Leda A. Rech
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-20 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação do Prolongamento Av. Leda A. Rech	MUNICÍPIO / UF IBIRAJARAS/RS
			BDI 1 20,73%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. Pavimentação do Prolongamento Av. Leda A. Rech									
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1.	SINAPI-I	4813	(digite a descrição aqui) PLACA DA OBRA - 2,88 M²	M2	2,88	267,50	BDI 1	-	1.046,70
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	220,00	0,44	BDI 1	322,95	930,10
2.1.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (digite a descrição aqui)					0,53	116,60
2.1.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	2.200,00	0,07	BDI 1	0,08	176,00
2.1.2.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	7,80	5,29	BDI 1	6,39	49,84
2.1.3.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	5,85	13,51	BDI 1	16,31	95,41
2.1.4.	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	28,46	1,92	BDI 1	2,32	66,03
2.1.5.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	137,85	6,95	BDI 1	8,39	1.156,56
3.1.			DRENAGEM (digite a descrição aqui)					-	3.052,54
3.1.1.	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00	1.264,20	BDI 1	1.526,27	3.052,54
4.1.			PAVIMENTAÇÃO (digite a descrição aqui)					-	164.287,20
4.1.1.	Composição	01	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO	M2	2.200,00	54,44	BDI 1	65,73	144.606,00
4.1.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIAMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	440,00	37,05	BDI 1	44,73	19.681,20
5.1.			PASSEIOS (digite a descrição aqui)					-	76.709,85
									76.709,85
									76.709,85

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1069179-71	Nº SICONV 874829	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação do Prolongamento Av. Leda A. Rech	
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-20 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação do Prolongamento Av. Leda A. Rech	MUNICÍPIO / UF IBIRAIARAS/RS	
		BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação do Prolongamento Av. Leda A. Rech									
5.1.1.	Composição	02	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO	M	420,00	45,33	BDI 1	54,73	22.986,60
5.1.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF -12/2015	M2	945,00	47,09	BDI 1	56,85	53.723,25
									246.640,13
									RA

RECURSO

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade de Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IBIRAIARAS/RS
Local
terça-feira, 11 de maio de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: LEOMAR LUIZ STELLA
CREA/CAU: RS-032.630
ART/RTT: 0

