

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA DE 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2		116,85	121,57
SINAPI-I	7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,05	52,79	52,79
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	19,07	21,41
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	19,18	21,53
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,94	15,91	17,76
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,07	360,24	367,02


Pâmela Hentz Cappellari
 Eng^o Civil CREA RS 231775
 Setor de Engenharia
 Município de Ibirataras/RS

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	19.906.582/0001-06	MM Indústria de Esquadrias de Metal		
E002	94.825.093/0001-06	Metalúrgica e Aberturas de Alumínio Lazzarotto		
E003	00.354.322/0001-39	Metalúrgica Dalbran LTDA ME		
E004				
E005				
E006				
E007				
E008				
E009				
E010				
E011				
E012				
E013				
E014				
E015				

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MÉDIA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	COT1	MONUMENTO METÁLICO PARA FOGO SIMBÓLICO	UNIDADE	5.096,33	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	MM Indústria de Esquadrias de Metal		4.800,00	09/09/2021
	E002	Metalúrgica e Aberturas de Alumínio Lazzarotto		4.589,00	08/09/2021
	E003	Metalúrgica Dalbran LTDA ME		5.900,00	08/09/2021
OBSERVAÇÕES:					

Pâmela Hentz Cappellari
Pâmela Hentz Cappellari
 Eng^o Civil CREA RS 231775
 Setor de Engenharia
 Município de Itirapina - SP/RS