



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063823-77	Nº SICONV 887917/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPARAS	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO REUTILIZAÇÃO DA PRAÇA ALVIRI MARIA BARRETA
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REUTILIZAÇÃO DA PRAÇA ALVIRI MARIA BARRETA	MUNICÍPIO / UF IBIRAPARAS/RS
			BDI 1 22,50%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REUTILIZAÇÃO DA PRAÇA ALVIRI MARIA BARRETA</b>										
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						366.958,32	
1.2.			BANCOS						-	
1.2.1.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_09/2021	M3	13,50	449,89	BDI 1	551,12	7.440,12	RA
1.2.2.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_09/2020	M2	135,00	117,07	BDI 1	143,41	19.360,35	RA
1.2.3.	SINAPI	87876	CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M2	151,00	6,38	BDI 1	7,82	1.180,82	RA
1.2.4.	SINAPI	87538	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M2	151,00	52,93	BDI 1	64,84	9.790,84	RA
1.2.5.	Composição	COMP1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA DE 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	77,13	121,57	BDI 1	148,92	11.486,20	RA
1.2.6.	SINAPI	92271	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	108,00	63,58	BDI 1	77,89	8.412,12	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO						233.082,35	
1.3.1.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOB RADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	525,00	16,72	BDI 1	20,48	10.752,00	RA
1.3.2.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_09/2021	M3	4,20	449,89	BDI 1	551,12	2.314,70	RA
1.3.3.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_09/2020	M2	16,00	117,07	BDI 1	143,41	2.294,56	RA
1.3.4.	SINAPI	87876	CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M2	22,40	6,38	BDI 1	7,82	175,17	RA
1.3.5.	SINAPI	87538	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M2	22,40	52,93	BDI 1	64,84	1.452,42	RA
1.3.6.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	2.300,00	58,03	BDI 1	71,09	163.507,00	RA





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063823-77	Nº SICONV 887917/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPARAS	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO REUTILIZAÇÃO DA PRAÇA ALVIRI MARIA BARRETA
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07/21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REUTILIZAÇÃO DA PRAÇA ALVIRI MARIA BARRETA	MUNICÍPIO / UF IBIRAPARAS/RS
			BDI 1 22,50%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REUTILIZAÇÃO DA PRAÇA ALVIRI MARIA BARRETA</b>									
1.3.7.	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO	M	740,00	39,09	BDI 1	47,89	35.438,80
1.3.8.	SINAPI	98504	COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA AF_06/2016	M2	770,00	18,18	BDI 1	22,27	17.147,90
1.4.			PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF_05/2018						19.830,48
1.4.1.	SINAPI	102487	ALTAR DA PÁTRIA	M3	2,50	449,89	BDI 1	551,12	1.377,80
1.4.2.	SINAPI	101159	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, AF_05/2021	M2	21,00	117,07	BDI 1	143,41	3.011,81
1.4.3.	SINAPI	87876	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020	M2	21,00	6,38	BDI 1	7,82	164,22
1.4.4.	SINAPI	87538	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA AGRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	21,00	52,93	BDI 1	64,84	1.361,64
1.4.5.	SINAPI	101963	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	25,00	154,10	BDI 1	188,77	4.719,25
1.4.6.	SINAPI	95968	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOLADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), AF_11/2020	M3	0,50	2.891,21	BDI 1	3.541,73	1.770,87
1.4.7.	SINAPI	101731	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA, AF_02/2017	M2	2,28	423,23	BDI 1	518,46	1.182,09
1.4.8.	Cotação	COT1	PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_09/2020	UNIDADE	1,00	5.096,33	BDI 1	6.243,00	6.243,00
1.5.			MONUMENTO METÁLICO PARA FOGO SIMBÓLICO ELÉTRICO						51.149,88
1.5.1.	SINAPI	12388	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, SEM LUMINÁRIA, H = 2,5 M	UN	83,00	431,26	BDI 1	528,29	43.848,07
1.5.2.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	420,00	10,37	BDI 1	12,70	5.334,00
1.5.3.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERGADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, AF_12/2020	UN	4,00	156,02	BDI 1	191,12	764,48
1.5.4.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	83,00	8,94	BDI 1	10,95	908,65
1.5.5.	SINAPI	39396	SENSOR DE PRESENCIA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MÁXIMA *1000* W, USO EXTERNO	UN	2,00	66,20	BDI 1	81,10	162,20
1.5.6.	SINAPI	34616	DISJUNTOR TIPO DIVIPEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	2,00	53,99	BDI 1	66,14	132,28
1.6.			SERVIÇOS FINAIS						4.225,16
									<b>585.958,32</b>

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063823-77	Nº SICOMV 887917/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALVIRI MARIA BARRETA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALVIRI MARIA BARRETA	MUNICÍPIO / UF IBIRAIARAS/RS	BDI 1 22,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALVIRI MARIA BARRETA</b>									
1.6.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 08/2014	M2	212,00	2,42	BDI 1	2,96	627,52
1.6.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES. DUAS DEMÃO.S. AF 08/2014	M2	212,00	13,85	BDI 1	16,97	3.597,64
									<b>365.958,32</b>
									RA
									RA

RECURSO

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IBIRAIARAS/RS  
Local

terça-feira, 21 de setembro de 2021

Data

*Fátima Cappellari*  
Responsável Técnico  
Nome: PÂMELA HENTZ CAPPELLARI  
CREA/CAU: RS 231775  
ART/RRT: 11480956