



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação Rua Frei Aleixo

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Ibiraitas

FRENTES DE OBRA:

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|--------|---|---------|------------|--------------------|
| 0 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | |
| 1.1. | PRIMEIRA CAMADA | | | |
| 1.1.1. | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2' M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 6,00 | |
| 1.1.2. | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 | M2 | 6.808,63 | |
| 1.1.3. | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF 11/2019 | M2 | 6.808,63 | |
| 1.1.4. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 | M3 | 204,26 | |
| 1.1.5. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 | TXKM | 6.127,80 | |
| 1.2. | SEGUNDA CAMADA | | | |
| 1.2.1. | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF 11/2019 | M2 | 6.808,63 | |
| 1.2.2. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 | M3 | 204,26 | |
| 1.2.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 | TXKM | 6.127,80 | |
| 1.2.4. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012) | L | 337,20 | |

| Agrupador de Eventos | | TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | |
|----------------------|----------|--------------------------------|------------|
| PRIMEIRA CAMADA | 6,00 | 168.566,71 | 483.958,71 |
| PRIMEIRA CAMADA | 2.808,63 | | |
| PRIMEIRA CAMADA | 2.808,63 | | |
| PRIMEIRA CAMADA | 68,26 | | |
| PRIMEIRA CAMADA | 2.000,00 | | |
| SEGUNDA CAMADA | | | |
| SEGUNDA CAMADA | | | |
| SEGUNDA CAMADA | | | |
| SEGUNDA CAMADA | | | |

| Trecho | 1 | 2 |
|-----------|------------|------------|
| Trecho 01 | 168.566,71 | 483.958,71 |
| Trecho 02 | | |

Ibiraitas/RS
Local

Responsável Técnico

Nome: Vinicius Christianetti

CREA/CAU: RS240706

ART/RRT: 11357351

quinta-feira, 12 de maio de 2022
Data