



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal de Ibirataras	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO Pavimentação Rua Frei Aleixo
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-22 (IN DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Ibirataras/RS
			BDI 1 22,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA</b>						<b>971.499,43</b>
1.			<b>PRIMEIRA CAMADA</b>						<b>492.600,01</b>
1.1.									<b>1.647,00</b>
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2' M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	6,00	225,00	BDI 1	274,50	1.647,00
1.1.2.	SINAPI	99814	LIPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF_04/2019	M2	6.808,63	1,74	BDI 1	2,12	14.434,30
1.1.3.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	6.808,63	2,79	BDI 1	3,40	23.149,34
1.1.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	204,26	1.772,11	BDI 1	2.161,97	441.603,99
1.1.5.	SINAPI	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	6.127,80	1,57	BDI 1	1,92	11.765,38
1.2.			<b>SEGUNDA CAMADA</b>						<b>478.899,42</b>
1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	6.808,63	2,79	BDI 1	3,40	23.149,34
1.2.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	204,26	1.772,11	BDI 1	2.161,97	441.603,99
1.2.3.	SINAPI	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	6.127,80	1,15	BDI 1	1,40	8.578,92
1.2.4.	SINAPI-I	38121	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)	L	337,20	13,53	BDI 1	16,51	5.567,17

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ibirataras/RS  
Local

quinta-feira, 12 de maio de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Vinícius Christianetti  
CREA/CAU: RS240706  
ART/RRT: 11357351

*Vinícius Christianetti*