



PROCESSO LICITATÓRIO N.º 67/2022
TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022
ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Razão social da Pessoa Jurídica: RCL Instalações Elétricas Eireli ME

CNPJ: 08.965.654/0001-61

Endereço: Rua borges de Medeiros

Cidade: VACARIA

CEP: 95216-032

Telefone: 54 3231 1340

Agência: Sicredi 0259

Inscrição Estadual: 154/0112524

n.º: 2137

Estado: RS

Email: romldo.rcl@hotmail.com.br

Nº. conta: 78017-0

Representante legal da Pessoa Jurídica:

CPF: 883.217.890-72

Endereço: Rua borges de Medeiros

Cidade: VACARIA

CEP: 95216-032

Telefone: 54 996092627

RG: 8051612284


n.º: 2137

Estado: RS

E-mail: romldo.rcl@hotmail.com.br

Ao Município de Ibiraiaras,

Apresento proposta comercial referente à tomada de preços 02/2022, cujos objetos constituem na contratação de empresa para realizar por regime de empreitada global (materiais e serviços) a iluminação do estádio municipal Jacir Dal Piva, no município de Ibiraiaras/RS, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e plantas-técnicas, convênio SEL n.º 038/2022 - FPE n.º 2022/0117, celebrado entre o Município de Ibiraiaras e o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, conforme valores abaixo:


RCL INSTALAÇÕES
ELETRICAS LTDA.
CNPJ 08.965.654/0001-61
ROMÃO DO COSTA


NEIF MEZZOMO
ENG.º ELETRICISTA
CREA-RS 090316

Nº OPERAÇÃO		PROONENTE / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO							
0		0 Prefeitura Municipal de Ibraiataras		ILUMINA RS Estádio Municipal Jacir Dal Piva							
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE		MUNICÍPIO / UF		BDI 1		BDI 2		BDI 3	
PORTO ALEGRE		11-21(N DES)		IBIRAIARAS		26,54%		0,00%		0,00%	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
ILUMINAÇÃO ESTÁDIO JACIR DAL PIVA											
SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1.			LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	159,34	40,00	BDI 1	50,62	8065,79	RA	
1.1.1.	SINAPI	99059	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Nº22, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	220,00	BDI 1	278,39	801,76	RA	
1.1.2.	SINAPI-I	4813	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M ALT. 2,50M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS	MES	2	550,00	BDI 1	695,97	1391,94	RA	
1.3	SINAPI-I	10775	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						240857,37		
2.											
2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF 02/2021	M3	35,85	70,00	BDI 1	88,58	3175,59	RA	
2.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE O SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF 08/2017	M3	1	90,00	BDI 1	113,89	113,89	RA	
2.3.	SINAPI-I	11251	CAIXA DE PASSAGEM LUZ/ TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 40 X 40 X 12 CM (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	9	190,00	BDI 1	240,43	2163,87	RA	
2.4.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	24	11,00	BDI 1	13,92	334,08	RA	
2.5.	SINAPI	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	15	5,00	BDI 1	6,33	94,95	RA	
2.6.	SINAPI	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	38	12,00	BDI 1	15,18	576,84	RA	
2.7.	SINAPI	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4	11,00	BDI 1	13,92	55,68	RA	
2.8.	SINAPI	93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	10	25,00	BDI 1	31,64	316,40	RA	
2.9.	SINAPI	93016	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	26	30,00	BDI 1	37,96	986,96	RA	
2.10.	SINAPI-I	11945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	21	0,11	BDI 1	0,14	2,94	RA	
2.11.	SINAPI-I	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	238	0,19	BDI 1	0,24	57,12	RA	
2.12.	SINAPI-I	4376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	82	0,37	BDI 1	0,47	38,54	RA	
2.13.	SINAPI-I	40552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35MM) X 25MM	CENTO	5	39,00	BDI 1	49,35	246,75	RA	
2.14.	SINAPI-I	925	CABO DE COBRE UNIPOLAR 25MM², BLINDADO, ISOLAÇÃO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC	M	846,8	70,00	BDI 1	88,58	75009,54	RA	







NEIF MEZZOMO
 ENG.º ELETRICISTA
 CREA-RS 090316



 ROLINS INSTALACOES
 ELETRICAS LTDA.
 CNPJ 08.965.654/0001-64
 RUA... COSTA

2.15.	SINAPI-I	926	CABO DE COBRE UNIPOLAR 35MM ² , BLIN DO, ISOLAÇÃO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC	M	33,4	90,00	113,89	60748,93	RA
2.16.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	296,8	8,00	10,12	3003,62	RA
2.17.	SINAPI-I	34643	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	UN	1	40,00	50,62	50,62	RA
2.18.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	350,00	442,89	442,89	RA
2.19.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6	50,00	63,27	379,62	RA
2.20.	SINAPI-I	2688	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	69,2	2,00	2,53	175,08	RA
2.21.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	120	25,00	31,64	3796,80	RA
2.22.	SINAPI-I	39131	ABRACADEIRA E AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	120	2,00	2,53	303,60	RA
2.23.	SINAPI-I	39130	ABRACADEIRA E AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	13	2,00	2,53	32,89	RA
2.24.	SINAPI-I	39129	ABRACADEIRA E AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	24	1,53	1,94	46,56	RA
2.25.	SINAPI-I	39132	ABRACADEIRA E AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	37	2,00	2,53	93,61	RA
2.26.	SINAPI-I	39133	ABRACADEIRA E AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	32	3,00	3,80	121,60	RA
2.27.	SINAPI-I	39134	ABRACADEIRA E AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	82	4,00	5,06	414,92	RA
2.28.	SINAPI-I	39128	ABRACADEIRA E AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	28	0,61	0,77	21,56	RA
2.29.	SINAPI-I	39139	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES COM 1"	UN	8	0,83	1,05	8,40	RA
2.30.	SINAPI-I	2685	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1", SEM LUVA	M	26,7	7,00	8,86	236,56	RA
2.31.	SINAPI-I	2680	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	M	118	10,00	12,65	1492,70	RA
2.32.	SINAPI-I	2684	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	12,6	9,00	11,39	143,51	RA
2.33.	SINAPI-I	2681	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2", SEM LUVA	M	36,7	17,00	21,51	789,42	RA
2.34.	SINAPI-I	2682	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2 1/2", SEM LUVA	M	31,9	20,00	25,31	807,39	RA
2.35.	SINAPI-I	2686	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3", SEM LUVA	M	81,5	28,00	35,43	2887,55	RA
2.36.	SINAPI-I	2674	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	14,5	4,00	5,06	73,37	RA
2.37.	SINAPI-I	12294	SOQUETE DE PORCELANA BASE EZ7, PARA USO AO TEMPO, PARA LÂMPADAS	UN	24	10,00	12,65	303,60	RA
2.38.	COTAÇÃO C1		REFLETOR LED 1200W	UN	24	899,00	1137,59	27302,16	RA
2.39.	SINAPI-I	39690	CAIXA PARA MEDIÇÃO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATÉ 8 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR	UN	1	3900,00	4935,06	4935,06	RA
2.40.	SINAPI-I	13395	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFASICO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A INCLUINDO BARRAMENTO	UN	1	680,00	860,47	860,47	RA

Handwritten signature

NEIF MEZZOMO
 ENG.º ELETRICISTA
 CREA-RS 090316

Handwritten signature

RGL INSTALAÇÕES
 ELÉTRICAS LTDA.
 CNPJ 08.965.654/0001-61
 PORTO ALEGRE, RS

Handwritten signature

Handwritten signature

1.2.41	SINAPI	100593	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF 11/2019	UN	6	700,00	885,78	5314,68	RA
1.2.42	SINAPI-I	10510	CRUZETA DE MADEIRA TRATADA 90 X 115 X 2400MM EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	UN	6	150,00	189,81	1138,86	RA
1.2.43	SINAPI-I	41190	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15 M RESISTÊNCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23	UN	6	5500,00	6959,70	41758,20	RA


Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.


Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IBIRAIARAS, 23 DE MAIO DE 2022


**RCL INSTALAÇÕES
 ELÉTRICAS LTDA.**
 CNPJ 08.965.684/0001-61
 ROMILDO COSTA


NEIF MEZZOMO
 ENG.º ELETRICISTA
 CREA-RS 090316









DEMONSTRATIVO DE BDI

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS


EMPRESA LICITANTE: RCL Instalações Elétricas EIRELI -ME
CNPJ: 08.965.654/0001-61

Item	Demonstrativo do BDI	Percentual %
1	Administração Central (AC)	5,92 %
2	Seguro e Garantia (S+G)	0,851%
3	Risco (R)	1,48%
4	Despesas Financeiras (DF)	1,07 %
5	Lucro (L)	8,31%
6	ISS	3,00%
7	COFINS	3,00 %
8	PIS	0,65 %
9	CPRB	0,00%
	BDI	26,54 %

$$\frac{BDI = (1+AC + S+G + R)*(1 + DF)*(1+L) -1}{(1-CP-ISS-CRPB)}$$

Vacaria, 23 de Maio de 2022.


RCL Instalações Elétricas Eireli ME
CNPJ/MF nº 08.965.654/0001-61
Romildo Costa de Oliveira
CPF nº 883.217.890-72
RG nº 8051612284
Sócio-Gerente


Neif Mezzomo
CREA/RS – 090316





RCL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI ME
CNPJ/MF Nº 08.965.654/0001-61 – I.E. Nº 154/0112524
Rua Borges de Medeiros, nº 2.137 – Térreo – Bairro Glória
CEP – 95.216 – 032 – VACARIA/RS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IBIRAIARAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022

Autoriza o envio de notificações

A empresa RCL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob nº 08.965.654/0001-61, com sede na Rua Borges de Medeiros, nº 2.137, Térreo, Bairro Glória, na cidade de Vacaria, Estado do Rio Grande do Sul, CEP – 95.216 – 032, representada neste ato por seu representante legal Sr. Romildo Costa de Oliveira, inscrito no CPF sob nº 883.217.890-72 e RG sob o nº 8061512284, residente e domiciliado na Rua Borges de Medeiros, nº 2.137, Bairro Glória, na cidade de Vacaria, Estado do Rio Grande do Sul, CEP – 95.216 – 032, autoriza o envio de notificações e intimações relacionadas ao presente processo licitatório, assim como notificações para interposição de razões e contrarrazões recursais, para assinatura do contrato administrativo, início dos serviços, ou notificação para apresentação de defesa e esclarecimentos para o e-mail constante na proposta, se assim entendido apropriado pela Administração.

Vacaria – RS, 23 de Maio de 2022.


RCL Instalações Elétricas Eireli ME
CNPJ/MF nº 08.965.654/0001-61
Romildo Costa de Oliveira
CPF nº 883.217.890-72
RG nº 8051612284
Sócio-Administrador







Valor total dos materiais com BDI:R\$ 175.781,81(Cento e setenta e cinco mil setecentos e oitenta e um reais e um centavos)
Valor total dos serviços com BDI:R\$ 75.335,05 (Setenta e cinco mil trezentos e trinta e cinco reais e cinco centavos)
Valor total da obra: R\$ 251.116,86(Duzentos e cinquenta e um mil cento e dezesseis reais e oitenta e seis centavos)

I - No preço, acima mencionando, objeto desta licitação, expresso em moeda corrente nacional, estão incluídos todos os encargos fiscais, comerciais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado.

II - O prazo de validade da proposta é de a 120 dias a contar da data aprazada para sua entrega sendo este considerado como válido, no caso de omissão da proposta.

III - Declaro-me, ainda, de acordo com todos os termos do edital em epígrafe, e respectivos anexos, obrigando-me a cumprir se vencedor for deste certame. Igualmente estou ciente de que quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, ensejará a desclassificação da proposta.

IV - Autorizo o envio de notificações e intimações relacionadas ao presente processo licitatório, assim como notificações para interposição de razões e contrarrazões recursais, para assinatura do contrato administrativo, início dos serviços, ou notificação para apresentação de defesa e esclarecimentos **para o e-mail que consta nesta proposta, se assim entendido apropriado pela administração.**

V - Declaro que, caso a empresa ao qual represento seja considerada vencedora da presente licitação, será prestada garantia ao Município equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato administrativo, no prazo estipulado no contrato administrativo, sendo que, opto por utilizar a seguinte modalidade de garantia:

- () caução em dinheiro;
 (**x**) seguro garantia;
 () fiança bancária.

RCL Instalações Elétricas EIRELI - ME

CNPJ 08.965.654/0001-61

Inscrição Estadual 154/0112524

Rua Borges de Medeiros, 2137 - Glória - Vacaria /RS

Fone /WABusiness (54) 3231- 1340 Celular/WhatsApp (54) 9-9609 2627

E mail romildo.rcl@hotmail.com.br

Romildo Costa de Oliveira

CPF nº 883.217.890-72

RG nº 8051612284

Sócio-Gerente

Vacaria - RS, 23 de Maio de 2022

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIRAS


OBRA: ILUMINAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL


APELIDO DO EMPREENDIMENTO: ILUMINA RS - ESTÁDIO MUNICIPAL JACIR DALPIVA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	Parcelas	1	2	3	4
1	ILUMINAÇÃO ESTÁDIO JACIR DALPIVA	R\$ 251.116,86	% período	4,09%	95,91%		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.259,49	% período	100,00%			
1.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 240.857,37	% período		100,00%		
TOTAL R\$ 251.116,86			%:	4,09%	95,91%		
Período:		Repasse:		R\$ 8.102,93	R\$ 188.138,75		
		Contrapartida:		R\$ 3.472,69	R\$ 80.630,89		
Acumulado:		Outros:					
		Investimento:		R\$ 11.575,62	R\$ 268.769,64		
		%:		4,13%	100,00%		
		Repasse:		R\$ 8.102,93	R\$ 196.241,68		
		Contrapartida:		R\$ 3.472,69	R\$ 84.103,58		
		Outros:					
		Investimento:		R\$ 11.575,62	R\$ 280.345,26		

Ibiraíras, 23 de Maio de 2022


 RCL INSTALACOES
 ELÉTRICAS LTDA.
 CNPJ 08.965.654/0001-61
 ROMILDO COSTA


 NEIF MEZZOMO
 ENG.º ELETRICISTA
 CREA-RS 090316

