CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS	PAVIMENTAÇÃO RUA ANTÔNIO STELLA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	07-22 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO RUA ANTÔNIO STELLA	IBIRAIARAS/RS	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO RUA ANTÔNIO STELLA									**265.729,66**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO RUA ANTÔNIO STELLA**					-	**265.729,66**	
1.1.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**					-	**242.123,16**	
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.236,85	1,84	BDI 1	2,22	4.965,81	RA
1.1.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	4.473,70	2,85	BDI 1	3,44	15.389,53	RA
1.1.3.	Composição	c02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER	m³	67,11	1.308,79	BDI 1	1.580,10	106.040,51	RA
1.1.4.	Composição	C03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO	m³	67,11	1.341,43	BDI 1	1.619,51	108.685,32	RA
1.1.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.556,56	1,64	BDI 1	1,98	7.041,99	RA
1.2.			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					-	**8.031,53**	
1.2.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	400,00	5,09	BDI 1	6,15	2.460,00	RA
1.2.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	207,12	22,28	BDI 1	26,90	5.571,53	RA
1.3.			**PLACAS DE OBRA**					-	**2.576,31**	
1.3.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2.4 X 1.2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	445,00	BDI 1	537,25	2.417,63	RA
1.3.2.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021	M3	0,25	525,74	BDI 1	634,73	158,68	RA
1.4.			**CALÇAMENTO DE ACESSIBILIDADE**					-	**12.998,66**	
1.4.1.	Composição	C01	COLOCAÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA 40X40X2.5cm ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	217,18	48,25	BDI 1	58,25	12.650,74	RA
1.4.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	10,20	28,25	BDI 1	34,11	347,92	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IBIRAIARAS/RS
Local

quinta-feira, 20 de outubro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: VINÍCIUS CHRISTIANETTI
CREA/CAU: RS 240706
ART/RRT: 11694332 / 11975654