

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1088410-06	<b>Nº SICONV</b> 945411	<b>PROPRIETÁRIO / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Ibiraitaras	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO R.A.S.
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 03-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Implantação de pavimentação em vias urbanas do município de Ibiraitaras/RS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Ibiraitaras/RS
		<b>BDI 1</b> 22,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%
		<b>BDI 3</b> 0,00%	

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Implantação de pavimentação em vias urbanas do município de Ibiraitaras/RS</b>									
<b>1. PAVIMENTAÇÃO RUA ANTONIO STELLA</b>									
<b>1.1. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA</b>									
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.594,69	2,01	BDI 1	2,45	299.078,78
1.1.2.	Composição	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	179,73	1.206,74	BDI 1	1.472,22	264.602,10
1.1.3.	Composição	104375	PINTURA DE LIGAÇÃO RR2C	M2	3.594,69	2,58	BDI 1	3,15	11.323,27
1.1.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	4.673,10	2,52	BDI 1	3,07	14.346,42
<b>1.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>									
1.2.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	590,40	5,71	BDI 1	6,97	4.115,09
1.2.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	103,32	22,99	BDI 1	28,05	2.888,13
<b>1.3. PLACA DE OBRA</b>									
1.3.1.	SINAPI-H	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	250,00	BDI 1	305,00	1.372,50
1.3.2.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	0,25	580,24	BDI 1	707,89	176,97
<b>1.4. CALÇAMENTO E ACESSIBILIDADE</b>									
1.4.1.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	134,80	16,17	BDI 1	19,73	2.659,60
1.4.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	16,32	35,86	BDI 1	43,75	714,00
1.4.3.	Composição	C3	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5* CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	113,60	104,47	BDI 1	127,45	14.478,32
1.4.4.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	247,24	73,47	BDI 1	89,63	22.160,12
						<b>347.653,51</b>			<b>347.653,51</b>

Encargos sociais:

Observações:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1088410-06	Nº SICOMV 945411	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ibiraitaras	APelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO R.A.S.
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de pavimentação em vias urbanas do município de Ibiraitaras/RS	MUNICÍPIO / UF Ibiraitaras/RS

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Implantação de pavimentação em vias urbanas do município de Ibiraitaras/RS									
									347.653,51

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ibiraitaras/RS  
Local \_\_\_\_\_  
quarta-feira, 29 de maio de 2024  
Data

*Carolina*  
Responsável Técnico  
Nome: Carolina Marini Gusberti  
CREA/CAU: CREA RS 260385  
ART/RRT: 0