

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1086697-61	<b>Nº SICONV</b> 943234	<b>PROPRIETÁRIO / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Ibiraitaras	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO SÃO JOSÉ DO CARREIRO	<b>BDI 3</b> 0,00%
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 04-24 (N.DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Implantação de pavimentação em vias urbanas do município de Ibiraitaras/RS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Ibiraitaras/RS	<b>BDI 2</b> 0,00%
				<b>BDI 1</b> 22,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Implantação de pavimentação em vias urbanas do município de Ibiraitaras/RS</b>									
<b>1. PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOSÉ DO CARREIRO</b>									
1.1.			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>						<b>303.337,60</b>
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.820,14	2,01	BDI 1	2,45	280.630,12
1.1.2.	Composição	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	169,21	1.219,99	BDI 1	1.488,39	251.850,47
1.1.3.	Composição	104375	PINTURA DE LIGAÇÃO RR2C	M2	2.820,14	2,56	BDI 1	3,12	8.798,84
1.1.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.230,25	2,53	BDI 1	3,09	13.071,47
1.2.			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						<b>5.780,67</b>
1.2.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	520,23	5,70	BDI 1	6,95	3.615,60
1.2.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	77,49	22,90	BDI 1	27,94	2.165,07
1.3.			<b>PLACA DE OBRA</b>						<b>1.549,46</b>
1.3.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	250,00	BDI 1	305,00	1.372,50
1.3.2.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	0,25	580,19	BDI 1	707,83	176,96
1.4.			<b>CALÇAMENTO DE ACESSIBILIDADE</b>						<b>15.377,35</b>
1.4.1.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	98,25	16,17	BDI 1	19,73	1.938,47
1.4.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	12,24	35,85	BDI 1	43,74	535,38
1.4.3.	Composição	C3	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5* CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	97,51	108,47	BDI 1	132,33	12.903,50

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1086697-61	<b>Nº SICONV</b> 943234	<b>PROponente / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Ibiraiaras	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO SÃO JOSÉ DO CARREIRO
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 04-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Implantação de pavimentação em vias urbanas do município de Ibiraiaras/RS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Ibiraiaras/RS

**BDI 1**  
22,00%

**BDI 2**  
0,00%

**BDI 3**  
0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Implantação de pavimentação em vias urbanas do município de Ibiraiaras/RS</b>									
<b>303.337,60</b>									

Ibiraiaras/RS

Local

sexta-feira, 7 de junho de 2024

Data

*Carolina*

Responsável Técnico

Nome: Carolina Marini Gusberti

CREA/CAU: CREA RS 260385

ART/RR: 12829998