

Nº OPERAÇÃO 1087735-95	Nº SICONV 943711	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Ibiraitaras	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ANTÔNIO STELLA E LONGINO Z. GUADAGNIN			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de pavimentação em vias urbanas do município de Ibiraitaras/RS	MUNICÍPIO / UF Ibiraitaras/RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Implantação de pavimentação em vias urbanas do município de Ibiraitaras/RS									
1.			PAVIMENTAÇÃO RUA ANTÔNIO STELLA						341.873,89
1.1.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA						174.432,77
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.585,50	2,01	BDI 1	-	-
1.1.2.	Composição	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	95,13	1.219,99	BDI 1	1.488,39	141.590,54
1.1.3.	Composição	104375	PINTURA DE LIGAÇÃO RR2C	M2	1.585,50	2,56	BDI 1	3,12	4.946,76
1.1.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.473,38	2,53	BDI 1	3,09	7.642,74
1.2.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						2.727,46
1.2.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	288,60	5,70	BDI 1	6,95	2.005,77
1.2.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	25,83	22,90	BDI 1	27,94	721,69
1.3.			PLACA DE OBRA						1.549,46
1.3.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	250,00	BDI 1	305,00	1.372,50
1.3.2.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021	M3	0,25	580,19	BDI 1	707,83	176,96
1.4.			CALÇAMENTO DE ACESSIBILIDADE						8.919,42
1.4.1.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	56,31	16,17	BDI 1	19,73	1.111,00
1.4.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	8,16	35,85	BDI 1	43,74	356,92
1.4.3.	Composição	C3	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5* CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	56,31	108,47	BDI 1	132,33	7.451,50
1.5.			PAVIMENTAÇÃO TRECHO DO PASSEIO PÚBLICO						3.171,91
1.5.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	27,00	73,48	BDI 1	89,65	2.420,55
1.5.2.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	3,00	46,18	BDI 1	56,34	169,02
1.5.3.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	11,00	43,39	BDI 1	52,94	582,34

Nº OPERAÇÃO 1087735-95	Nº SICONV 943711	PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ibiraitaras	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ANTÔNIO STELLA E LONGINO Z. GUADAGNIN
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de pavimentação em vias urbanas do município de Ibiraitaras/RS	MUNICÍPIO / UF Ibiraitaras/RS
			BDI 1 22,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Implantação de pavimentação em vias urbanas do município de Ibiraitaras/RS									
2.			PAVIMENTAÇÃO RUA LONGINO ZACHARIAS GUADAGNIN						341.873,89
2.1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						167.441,12
2.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.400,70	2,01	BDI 1	-	139.534,24
2.1.2.	Composição	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	84,04	1.219,99	BDI 1	2,45	3.431,72
2.1.3.	Composição	104375	PINTURA DE LIGAÇÃO RR2C	M2	1.400,70	2,56	BDI 1	1.488,39	125.084,30
2.1.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.151,47	2,53	BDI 1	3,12	4.370,18
2.2.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						6.648,04
2.2.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA. AF_05/2021	M	274,95	5,70	BDI 1	3,09	3.354,28
2.2.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	51,66	22,90	BDI 1	6,95	1.910,90
2.3.			CALÇAMENTO DE ACESSIBILIDADE						1.443,38
2.3.1.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	55,40	16,17	BDI 1	-	8.329,57
2.3.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	10,20	35,85	BDI 1	19,73	1.093,04
2.3.3.	Composição	C3	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5* CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	55,40	100,47	BDI 1	43,74	446,15
2.4.			PAVIMENTAÇÃO TRECHO DO PASSEIO PÚBLICO						6.790,38
2.4.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	147,30	73,48	BDI 1	122,57	16.223,03
2.4.2.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	57,00	43,39	BDI 1	89,65	13.205,45
								52,94	3.017,58

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1087735-95	Nº SICONV 943711	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ibiraiaras	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ANTÔNIO STELLA E LONGINO Z. GUADAGNIN		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de pavimentação em vias urbanas do município de Ibiraiaras/RS	MUNICÍPIO / UF Ibiraiaras/RS	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%
				BDI 3 0,00%	

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Implantação de pavimentação em vias urbanas do município de Ibiraiaras/RS									
									341.873,89

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ibiraiaras/RS
Local
segunda-feira, 17 de junho de 2024
Data

Caroline
Responsável Técnico
Nome: Carolina Marini Gusberti
CREA/CAU: CREA RS 260385
ART/RTT: 13221420

