

Nº OPERAÇÃO 1086684-80	Nº SICONV 943119	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ibiraitaras	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de pavimentação em vias urbanas do município de Ibiraitaras/RS	MUNICÍPIO / UF Ibiraitaras/RS
			BDI 1 22,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Implantação de pavimentação em vias urbanas do município de Ibiraitaras/RS									
1. PAVIMENTAÇÃO RUA ANGELO SGARBOSSA e TRECHO DA RUA SAO JOSÉ DO CARREIRO									
1.1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.713,80	2,01	BDI 1	2,45	170.652,04
1.1.2.	Composição	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	102,82	1.219,99	BDI 1	1.488,39	153.036,26
1.1.3.	Composição	104375	PINTURA DE LIGAÇÃO RR2C	M2	1.713,80	2,56	BDI 1	3,12	5.347,06
1.1.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.611,62	2,53	BDI 1	3,09	8.069,91
1.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
1.2.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	325,80	5,70	BDI 1	6,95	2.264,31
1.2.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	80,55	22,90	BDI 1	27,94	2.250,57
1.3. PLACA DE OBRA									
1.3.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22*. ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	250,00	BDI 1	305,00	1.372,50
1.3.2.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	0,25	580,19	BDI 1	707,83	176,96
1.4. CALÇAMENTO DE ACESSIBILIDADE									
1.4.1.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	65,59	16,17	BDI 1	19,73	1.294,09
1.4.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	14,28	35,85	BDI 1	43,74	624,61
1.4.3.	Composição	C3	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5* CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	65,59	108,47	BDI 1	132,33	8.679,52
2. PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ BEDIN									
2.1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									
2.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.472,80	2,01	BDI 1	2,45	3.608,36
2.1.2.	Composição	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	88,37	1.219,99	BDI 1	1.488,39	131.529,02
2.1.3.	Composição	104375	PINTURA DE LIGAÇÃO RR2C	M2	1.472,80	2,56	BDI 1	3,12	4.595,14
2.1.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.262,22	2,53	BDI 1	3,09	6.990,26
2.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
2.2.									3.336,28
									158.897,89
									146.722,78



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086684-80	Nº SICOMV 943119	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ibiraitaras	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de pavimentação em vias urbanas do município de Ibiraitaras/RS	MUNICÍPIO / UF Ibiraitaras/RS
			BDI 1 22,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Implantação de pavimentação em vias urbanas do município de Ibiraitaras/RS									
2.2.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	268,50	5,70	BDI 1	6,95	1.866,08
2.2.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. E = 30 CM; APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	52,62	22,90	BDI 1	27,94	1.470,20
2.3.			CALÇAMENTO DE ACESSIBILIDADE						8.838,83
2.3.1.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	55,78	16,17	BDI 1	19,73	1.100,54
2.3.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	8,16	35,85	BDI 1	43,74	356,92
2.3.3.	Composição	C3	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5* CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	55,78	108,47	BDI 1	132,33	7.381,37

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ibiraitaras/RS

Local

quarta-feira, 12 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico
Nome: Carolina Marini Gusberti
CREA/CAU: CREA RS 260385
ART/RRT: 13211621